

2

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.

Руководитель



Д.Г.Калинкин

9

Для обеспечения телефонной связью, оказания услуг передачи данных, доступа в Интернет, телевидения и организации громкоговорящего оповещения в чрезвычайных ситуациях проектом предусматривается:

- установка в проектируемых жилых домах, дошкольных и школьных учреждениях, объектах бытового назначения узлов агрегации;
- прокладка волоконно-оптических кабелей емкостью не менее 8 волокон в жилые дома и не менее 4 волокон – в объекты иного назначения;
- строительство одно-, двух- и трехотверстной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой сборных железобетонных колодцев.

5.8. Инженерная подготовка территорий.

Организация рельефа с подсыпкой грунта для защиты территории от затопления паводками реки Ноксы и от подтопления грунтовыми водами. Площадь подсыпаемой территории – 32 га, объем подсыпки – 450 тыс.куб.м.

Организация рельефа на территориях, требующих смягчения уклонов (насыпь, выемка, устройство откосов и подпорных стенок). Площадь территорий с активным рельефом – 14,0 га.

Организация поверхностного стока посредством строительства развитой сети дождевой канализации.

Благоустройство прибрежной полосы реки Ноксы: расчистка, планировка и укрепление берегового откоса, организация рекреационной зоны шириной 20 м; протяженность береговой полосы – 850 м.